

7 今後 10 年間の修繕内容・時期

今後 10 年間(令和 7～16 年度)における橋梁の修繕内容及び時期について「個別施設毎の修繕計画」として、次頁以降に示します。

ただし、個別施設毎の修繕計画では、以下に示す点について留意します。

○水戸市の計画対象橋梁数は 559 橋であるが、個別施設毎の修繕計画では点検調書別に算出している。水戸市では、以下に示す橋梁において、構造別に点検調書を作成しており、個別施設毎の修繕計画では点検調書数の 570 橋となっている。

管理橋梁	点検調書
10 美都里橋	10.1 美都里橋本橋
	10.2 美都里橋側道橋(上流側)
	10.3 美都里橋側道橋(下流側)
92 9(橋)	92.1 9-1
	92.2 9-2
	92.3 9-3
125 田谷橋	125.1 田谷橋-1
	125.2 田谷橋-2
	125.3 田谷橋-3
	125.4 田谷橋-4
	125.5 田谷橋-5
126 桜橋	126.1 桜橋(車道部)
	126.2 桜橋(上流側歩道部)
	126.3 桜橋(下流側歩道部)
427 日吉橋	427.1 日吉橋(床版橋)
	427.2 日吉橋(溝橋)

○「概算工事費」欄において、太字で表記した金額は、個別に工種を積上げて算出した短期計画における工事費を示しており、それ以外は橋種や架設状況に応じ、機械的に工種を積上げて算出した移行期及び中長期計画の工事費を示している。

○「概算工事費」欄の工事費は、予防保全型の管理による 10 年間(令和 7～16 年度)の工事費を示しており、新技術の活用や集約化・撤去による短期的数値目標及び縮減効果を反映したものではない。

○「新技術の活用の検討」及び「集約化・撤去の検討」欄にて「有」と表記している橋梁は、新技術の活用や集約化・撤去を実施することにより、「概算工事費」欄に記載された工事費よりさらに費用縮減効果が期待できる橋梁を示している。

◎個別施設毎の修繕計画対象橋梁索引(あいうえお順, 番号順) (2/2)

【アカサ】 管理番号:橋梁名(場所)	頁	【アカサ】 管理番号:橋梁名(場所)	頁										
【14】 543:14(上大野)	32	【24】 338:24(上大野)	25	【36】 437:36(国田)	28	【59】 340:0059(常澄)	25	【83】 247:0083(常澄)	22	【121】 424:0121(常澄)	28	【167】 380:0167(常澄)	26
【14】 498:14(国田)	30	【24】 336:24(国田)	25	【36】 117:36(上大野)	13	【59】 229:0059(内原)	21	【84】 272:0084(常澄)	23	【121】 242:0121(内原)	22	【168】 412:0168(常澄)	27
【14】 154:14(浜田)	19	【24】 263:0024(常澄)	22	【37】 316:37(上大野)	24	【60】 373:0060(常澄)	15	【85】 252:0085(常澄)	22	【122】 368:0122(内原)	15	【169】 382:0169(常澄)	26
【14】 136:0014(内原)	15	【25】 521:NO.25(酒門)	31	【37】 205:37(国田)	21	【60】 203:0060(内原)	21	【85】 98:0085(内原)	14	【122】 166:0122(常澄)	19	【170】 381:0170(常澄)	26
【15】 458:15(国田)	29	【25】 158:25(上中妻)	19	【37】 309:0037(常澄)	24	【61】 529:61(内原)	31	【86】 251:0086(常澄)	22	【123】 128:0123(常澄)	18	【172】 385:0172(常澄)	26
【15】 165:15(浜田)	19	【25】 540:0025(内原)	31	【38】 330:0038(常澄)	25	【62】 388:62(内原)	27	【86】 97:0086(内原)	17	【124】 527:0124(常澄)	31	【173】 384:0173(常澄)	26
【15】 105:15(内原)	17	【25】 268:0025(常澄)	23	【39】 371:39(上大野)	26	【63】 389:63(内原)	27	【87】 250:0087(常澄)	22	【126】 288:0126(常澄)	23	【174】 383:0174(常澄)	26
【16】 149:NO.16(酒門)	19	【26】 448:26(上大野)	29	【39】 496:0039(内原)	30	【63】 248:0063(常澄)	22	【88】 271:0088(常澄)	23	【129】 284:0129(常澄)	23	【178】 219:0178(常澄)	21
【16】 403:16(上中妻)	27	【26】 438:26(国田)	28	【40】 393:40(上大野)	27	【64】 423:64(内原)	28	【89】 191:0089(常澄)	13	【130】 285:0130(常澄)	23	【179】 133:0179(常澄)	18
【16】 143:16(浜田)	14	【26】 212:26(上中妻)	21	【40】 310:0040(常澄)	24	【64】 184:0064(常澄)	20	【93】 161:0093(常澄)	19	【132】 417:0132(内原)	27	【181】 503:0181(常澄)	30
【16】 110:16(内原)	17	【26】 144:26(柳河)	19	【41】 392:41(上大野)	27	【65】 397:65(内原)	27	【95】 419:0095(常澄)	28	【132】 241:0132(常澄)	22	【182】 474:0182(常澄)	29
【17】 108:No.17(酒門)	17	【26】 539:0026(内原)	31	【42】 394:42(上大野)	27	【65】 185:0065(常澄)	20	【95】 344:0095(内原)	25	【133】 479:0133(内原)	29	【183】 508:0183(常澄)	30
【17】 313:17(柳河)	24	【26】 307:0026(常澄)	24	【42】 234:42(国田)	22	【66】 454:66(内原)	29	【97】 102:97(内原)	17	【134】 455:134(内原)	15	【185】 418:0185(常澄)	28
【17】 145:17(浜田)	19	【27】 460:27(国田)	13	【43】 339:43(上大野)	25	【67】 332:0067(常澄)	25	【97】 274:0097(常澄)	23	【134】 254:0134(常澄)	22	【187】 535:0187(常澄)	31
【17】 114:17(内原)	18	【27】 449:27(上大野)	29	【43】 311:0043(常澄)	24	【67】 238:0067(内原)	22	【98】 100:98(内原)	17	【135】 456:135(内原)	14	【189】 331:0189(常澄)	25
【18】 513:18(国田)	13	【27】 431:27(内原)	28	【44】 372:44(上大野)	26	【68】 325:0068(常澄)	24	【99】 379:0099(常澄)	26	【135】 237:0135(常澄)	22	【190】 387:0190(常澄)	26
【18】 326:18(上中妻)	25	【27】 324:27(柳河)	24	【44】 297:0044(常澄)	24	【68】 255:0068(内原)	22	【99】 111:0099(内原)	17	【136】 476:0136(内原)	29	【191】 333:0191(常澄)	25
【18】 265:0018(常澄)	22	【27】 323:27(上中妻)	24	【45】 395:45(上大野)	27	【69】 334:0069(内原)	25	【100】 104:100(内原)	17	【137】 534:0137(常澄)	31	【193】 550:0193(常澄)	32
【19】 525:NO.19(酒門)	31	【27】 235:0027(常澄)	22	【45】 137:45(国田)	18	【70】 273:0070(常澄)	23	【101】 103:101(内原)	17	【137】 477:0137(内原)	29	【194】 548:0194(常澄)	32
【19】 542:19(上大野)	32	【28】 481:28(国田)	30	【46】 328:0046(常澄)	25	【70】 142:0070(内原)	14	【104】 390:0104(内原)	27	【138】 434:0138(常澄)	28	【195】 547:0195(常澄)	32
【19】 459:19(国田)	29	【28】 409:28(柳河)	27	【46】 153:0046(内原)	19	【71】 422:0071(内原)	28	【104】 249:0104(常澄)	22	【139】 341:0139(常澄)	25	【197】 549:0197(常澄)	32
【19】 347:19(上中妻)	25	【28】 404:28(上中妻)	27	【47】 497:47(上大野)	30	【71】 375:0071(常澄)	26	【105】 178:0105(常澄)	20	【140】 329:0140(常澄)	25	【198】 551:0198(常澄)	32
【19】 283:0019(常澄)	23	【28】 210:0028(内原)	21	【47】 211:47(国田)	21	【72】 319:0072(常澄)	24	【106】 304:0106(常澄)	24	【141】 253:0141(常澄)	22	【199】 552:0199(常澄)	32
【20】 510:NO.20(酒門)	31	【28】 163:0028(常澄)	19	【47】 146:0047(内原)	19	【72】 260:0072(内原)	22	【107】 504:0107(常澄)	30	【142】 475:0142(常澄)	29	【200】 553:0200(常澄)	32
【20】 468:20(上大野)	29	【29】 450:29(上大野)	29	【48】 528:0048(常澄)	31	【73】 257:0073(内原)	22	【108】 537:0108(常澄)	31	【143】 507:0143(常澄)	30	【201】 554:0201(常澄)	32
【20】 82:20(上中妻)	16	【29】 400:29(国田)	27	【48】 216:0048(内原)	21	【74】 420:0074(内原)	28	【109】 495:0109(内原)	30	【144】 493:0144(常澄)	30	【202】 546:0202(常澄)	32
【20】 443:0020(内原)	28	【29】 233:0029(常澄)	21	【49】 147:0049(内原)	19	【75】 366:0075(常澄)	26	【110】 538:0110(常澄)	31	【145】 506:0145(常澄)	30	【203】 545:0203(常澄)	32
【20】 266:0020(常澄)	23	【30】 444:30(上中妻)	28	【50】 277:0050(内原)	23	【75】 258:0075(内原)	22	【110】 239:0110(内原)	22	【146】 179:0146(常澄)	20	【204】 558:0204(常澄)	32
【21】 138:NO.21(酒門)	18	【30】 365:30(上大野)	26	【51】 315:51(内原)	24	【76】 518:0076(常澄)	13	【111】 426:0111(内原)	28	【147】 174:0147(常澄)	20	【102-1】 556:102-1(渡里102-1橋)(渡里)	32
【21】 261:21(上中妻)	22	【30】 471:0030(常澄)	29	【51】 275:0051(常澄)	23	【76】 421:0076(内原)	28	【112】 425:0112(内原)	28	【148】 287:0148(常澄)	23	【132/外/ウキウ】 478:0132(側道橋)(内原)	29
【21】 322:0021(内原)	24	【31】 457:31(国田)	29	【52】 354:0052(内原)	25	【77】 259:0077(内原)	22	【113】 291:113(内原)	23	【150】 286:0150(常澄)	23	【162-1】 557:162-1(渡里162-1橋)(渡里)	32
【21】 267:0021(常澄)	23	【31】 446:31(上中妻)	28	【52】 208:0052(常澄)	21	【77】 236:0077(常澄)	22	【114】 353:0114(常澄)	25	【152】 473:0152(常澄)	29	【27-1】 555:27-1(幹線27-1橋)(渡里)	32
【22】 511:NO.22(酒門)	31	【31】 350:31(上大野)	25	【54】 183:0054(常澄)	20	【78】 264:0078(常澄)	22	【115】 188:0115(内原)	20	【155】 451:0155(常澄)	29	【46-1】 351:46-1(上大野)	25
【22】 359:22(柳河)	26	【32】 436:32(国田)	28	【54】 168:0054(内原)	19	【79】 270:0079(常澄)	23	【116】 355:116(内原)	26	【156】 536:0156(常澄)	31	【46-2】 544:46-2(上大野)	32
【22】 201:22(上中妻)	20	【32】 197:0032(常澄)	20	【55】 222:0055(内原)	21	【79】 256:0079(内原)	15	【116】 519:0116(常澄)	31	【158】 526:0158(常澄)	31	【9-1】 92:9-1(駅南)	17
【23】 533:NO.23(酒門)	31	【33】 445:33(国田)	28	【55】 177:0055(常澄)	20	【80】 199:0080(内原)	14	【117】 356:117(内原)	26	【159】 244:0159(常澄)	15	【9-2】 92:2:9-2(駅南)	15
【23】 360:23(柳河)	26	【33】 193:33(上大野)	20	【56】 223:0056(内原)	15	【80】 152:0080(常澄)	19	【117】 452:0117(常澄)	29	【160】 490:0160(常澄)	30	【9-3】 92:3:9-3(駅南)	17
【23】 189:23(上中妻)	20	【34】 204:34(国田)	21	【56】 192:0056(常澄)	20	【81】 342:0081(常澄)	25	【118】 520:0118(常澄)	31	【161】 386:0161(常澄)	26		
【23】 181:23(国田)	20	【34】 190:34(上大野)	20	【57】 491:0057(常澄)	30	【81】 148:0081(内原)	19	【118】 494:0118(内原)	30	【164】 220:0164(常澄)	21		
【23】 294:0023(内原)	23	【34】 308:0034(常澄)	14	【57】 245:0057(内原)	22	【82】 396:0082(内原)	27	【119】 492:0119(常澄)	30	【165】 221:0165(常澄)	21		
【24】 109:No.24(酒門)	17	【35】 214:35(上大野)	21	【58】 374:0058(常澄)	26	【82】 269:0082(常澄)	23	【120】 433:0120(常澄)	28	【166】 151:0166(常澄)	19		

◎個別施設毎の修繕計画（1/20）

凡例： ←→ 対策を実施すべき時期を示す。

管理番号	橋梁名	場所	市道種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	橋梁の種類	所在地	最新点検年次	次回点検年次	橋毎の健全度	対策の内容・時期								対策内容(代表工種)	概算工事費(千円)	新技術の活用 の検討	集約化・撤去 の検討						
													R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)					R15(2033)	R16(2034)				
19	清水沼橋	内原	1級	内原6-0007号線	52.36	1981	44	PC橋	鯉淵町	R4	R9	Ⅲ	←→	橋脚:R7年度工事等	点検							点検		コンクリート補修工	30,681					
191	0089	常澄	1級	常澄6-0005号線	6.6	1988	37	RCT橋	川又町	R4	R9	Ⅲ	←→	主部材:R7年度工事等	点検								点検		コンクリート補修工	29,665				
411	6	寿	幹線	幹線16号線(東野・平須線)	3.2	1976	49	溝橋	平須町	R6	R11	Ⅲ	←→	橋台:R7年度工事等										点検		コンクリート補修工	2,263			
7	榑町歩道橋 (榑町跨線人道橋)	駅南	その他	城東50号線	92.8	1971	54	鋼橋	三の丸3丁目	R4	R9	Ⅲ	←→	設計	←→	点検							点検		鋼部材補修工	291,875	有			
36	第3常磐陸橋 (赤塚跨線人道橋)	赤塚	その他	赤塚8号線	39.43	1964	61	鋼橋	赤塚1丁目	R4	R9	Ⅲ	←→	設計	←→	点検							点検		鋼部材補修工	225,649	有			
32	中台橋	内原	その他	内原8-1262号線	44.7	1981	44	PC橋	鯉淵町	R4	R9	Ⅲ	←→	点検・設計	←→								点検		コンクリート補修工	46,452				
72	若林橋	見川	その他	見川20号線	17	2004	21	その他	河和田町	R5	R10	Ⅲ	←→	点検・設計	←→								点検		架替え等	12,873				
117	36	上大野	その他	上大野168号線	10.3	1967	58	鋼橋	浜田町	R4	R9	Ⅲ	←→		点検								設計		点検		鋼部材補修工	11,099		
121	吉野橋	上大野	その他	上大野78号線	9.9	1962	63	RCT橋	吉沼町	R4	R9	Ⅲ	←→		点検								設計		点検		コンクリート補修工	4,219		
453	赤心橋(0115)	常澄	その他	常澄8-2027号線	2.6	1988	37	RC床版橋	塩崎町	R4	R9	Ⅲ	←→		点検								設計		点検		コンクリート補修工	1,810		
518	0076	常澄	その他	常澄8-0350号線	2.2	1955	70	RC床版橋	塩崎町	R4	R9	Ⅲ	←→		点検								設計		点検		コンクリート補修工	1,796		
1	千波大橋(旧)	駅南	幹線	幹線3号線(南町・千波線)	329.3	1966	59	鋼橋	常磐町	R5	R10	Ⅱ	←→		点検								設計	←→	点検		鋼部材補修工	214,079		
2	千波大橋(新)	駅南	幹線	幹線3号線(南町・千波線)	262.19	2001	24	鋼橋	常磐町	R5	R10	Ⅱ	←→		点検								設計	←→	点検		鋼部材補修工	115,400		
8	逆川橋	駅南	幹線	幹線3号線(南町・千波線)	74	1998	27	鋼橋	千波町	R5	R10	Ⅱ	←→		点検								設計	←→	点検		鋼部材補修工	58,167	有	
17	駅南大橋	駅南	幹線	幹線39号線(水戸駅南口線)	52.7	1974	51	鋼橋	城南1丁目	R5	R10	Ⅱ	←→		点検								設計	←→	点検		鋼部材補修工	86,162	有	
24	搦手橋	浜田	その他	浜田32号線	50.8	1983	42	鋼橋	東台	R5	R10	Ⅱ	←→	設計									←→	点検		鋼部材補修工	8,761	有		
25	石垣橋	浜田	2級	浜田2号線	51	1953	72	鋼橋	東台1丁目	R5	R10	Ⅱ	←→		点検								設計	←→	点検		鋼部材補修工	14,591	有	
27	水門橋	浜田	その他	浜田3号線	50	1963	62	鋼橋	柳町	R5	R10	Ⅱ	←→		点検								設計	←→	点検		鋼部材補修工	8,816		
54	笠原橋	笠原	幹線	幹線15号線(笠原・萱場線)	22.6	1998	27	PC橋	米沢町	R5	R10	Ⅱ	←→		点検								設計	←→	点検		コンクリート補修工	8,952		
240	鹿島橋	上大野	その他	上大野1号線	4.96	1955	70	RC床版橋	渋井町	R6	R11	Ⅱ	←→		点検								設計	←→	点検		コンクリート補修工	4,004		
358	1第二滝道橋	柳河	幹線	幹線6号線(水府・芳山線)	2.32	1976	49	溝橋	青柳町	R6	R11	Ⅱ	←→		点検								設計	←→	点検		コンクリート補修工	3,394		
460	27	国田	その他	国田67号線	2.5	1976	49	RC床版橋	下国井町	R6	R11	Ⅱ	←→		点検								設計	←→	点検		コンクリート補修工	3,249		
513	18	国田	その他	国田38号線	2.2	1976	49	RC床版橋	下国井町	R6	R11	Ⅱ	←→		点検								設計	←→	点検		コンクリート補修工	3,351		
3	好文橋	見川	幹線	幹線12号線(千波・御茶園線)	172.3	1991	34	PC橋	見川3丁目	R5	R10	Ⅱ	←→		点検								設計	←→	点検		コンクリート補修工	81,898	有	
6	長者橋	飯富	1級	飯富172号線	96.8	1988	37	PC橋	下国井町	R5	R10	Ⅱ	←→		点検								設計	←→	点検		コンクリート補修工	56,078	有	
10	美都里橋本橋	駅南	その他	駅南4号線	65	1972	53	鋼橋	中央	R5	R10	Ⅱ	←→		点検								設計	←→	点検		鋼部材補修工	11,937	有	
12	酒門橋	浜田	その他	浜田9号線	60.3	1967	58	PC橋	酒門町	R5	R10	Ⅱ	←→		点検								設計	←→	点検		コンクリート補修工	12,169		
14	赤塚第一歩道橋	赤塚	その他	赤塚63号線	61.37	1986	39	鋼橋	姫子1丁目	R5	R10	Ⅱ	←→		点検								設計	←→	点検		鋼部材補修工	36,067		
20	駅南小橋	駅南	その他	駅南20号線	51.6	1970	55	鋼橋	城南	R5	R10	Ⅱ	←→		点検								設計	←→	点検		鋼部材補修工	13,104		

※ 色付の健全度は、過年度点検後に補修が実施され、表記の健全度より状態が回復していることを示す。
 ※ 赤字表記の架設年は、過去の航空写真等の記録から推定した想定架設年を示す。

◎個別施設毎の修繕計画（3/20）

凡例： ←→ 対策を実施すべき時期を示す。

管理番号	橋梁名	場所	市道種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	橋梁の種類	所在地	最新点検年次	次回点検年次	橋毎の健全度	対策の内容・時期										対策内容(代表工種)	概算工事費(千円)	新技術の活用 の検討	集約化・ 撤去の 検討
													R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)				
368	0122	内原	その他	内原8-2344号線	3.4	1999	26	溝橋	有賀町	R3	R8	II		点検					点検	設計	主部材:足場工等	コンクリート補修工	4,322			
373	0060	常澄	2級	常澄7-0053号線	3.24	1986	39	RC床版橋	塩崎町	R4	R9	II			点検					点検・設計	主部材:足場工等	コンクリート補修工	3,452			
486	10	内原	2級	内原7-0053号線	2.4	2000	25	溝橋	田島町	R5	R10	II				点検				設計	主部材:足場工等	コンクリート補修工	5,073			
9	寺山橋	上中妻	その他	上中妻27号線	66.84	1983	42	PC橋	開江町	R5	R10	I								伸縮装置:取替(片側)	主部材:足場工等	コンクリート補修工	20,932			
15	仲ノ橋	浜田	その他	浜田14号線	55.5	2003	22	PC橋	東台	R5	R10	I								伸縮装置:取替(片側)	主部材:足場工等	コンクリート補修工	23,577			
16	滝下橋	見川	2級	見川116号線	56.85	1989	36	鋼橋	見川4丁目	R5	R10	II								点検・設計	鋼材:打換	鋼部材補修工	19,416			
26	新桜川橋	上大野	その他	上大野10号線	49.5	1990	35	鋼橋	若宮町	R5	R10	II								伸縮装置:取替(片側)	鋼部材:打換	鋼部材補修工	19,421			
39	榎戸橋	河和田	幹線	幹線28号線(大塚・河和田線)	36	1990	35	PC橋	大塚町	R5	R10	II								伸縮装置:取替(片側)	主部材:足場工等	コンクリート補修工	17,168			
47	七曲橋	上中妻	その他	上中妻31号線	33	1983	42	PC橋	開江町	R4	R9	II			点検					点検	設計	部材:剥落防止工	コンクリート補修工	21,441		
53	境橋	河和田	幹線	幹線37号線(河和田・飯島線)	23.6	1988	37	PC橋	河和田町	R5	R10	II								伸縮装置:取替(片側)	主部材:足場工等	コンクリート補修工	24,929			
57	大手橋	上市	その他	上市205号線	22.8	1935	90	RCT橋	三の丸1丁目	R5	R10	II								伸縮装置:取替(片側)	主部材:足場工等	コンクリート補修工	19,364			
70	上石川橋	酒門	幹線	幹線8号線(酒門・吉沼町線)	17.8	1994	31	PC橋	酒門町	R5	R10	II								伸縮装置:取替(片側)	主部材:足場工等	コンクリート補修工	21,425			
92.2	9-2	駅南	幹線	幹線39号線(水戸駅南口線)	12.3	1973	52	RC床版橋	元吉田町	R4	R9	II			点検					点検	設計	部材:剥落防止工等	コンクリート補修工	35,288		
136	0014	内原	その他	内原8-2108号線	7.1	1976	49	鋼橋	有賀町	R3	R8	II			点検					設計	取替(片側)	鋼部材補修工	19,291			
223	0056	内原	その他	内原8-0365号線	5.34	1985	40	RC床版橋	鯉淵町	R3	R8	I			点検					伸縮装置:取替(片側)	主部材:足場工等	コンクリート補修工	6,484			
244	0159	常澄	1級	常澄6-0010号線	4.3	1989	36	溝橋	島田町	R4	R9	I				点検				点検	設計	主部材:足場工等	コンクリート補修工	4,415		
256	0079	内原	その他	内原8-0227号線	4.8	1985	40	RC床版橋	小林町	R3	R8	II			点検					伸縮装置:取替(片側)	主部材:足場工等	コンクリート補修工	6,438			
299	0011	内原	その他	内原8-2031号線	4.2	1985	40	RC床版橋	黒磯町	R3	R8	II			点検					伸縮装置:取替(片側)	主部材:足場工等	コンクリート補修工	6,771			
376	0001	内原	その他	内原8-2001号線	3.27	1985	40	RCT橋	田島町	R3	R8	II			点検					伸縮装置:取替(片側)	主部材:足場工等	コンクリート補修工	9,567			
442	0009	常澄	その他	常澄8-0120号線	2.7	1986	39	RC床版橋	六反田町	R4	R9	I				点検				伸縮装置:取替(片側)	主部材:足場工等	コンクリート補修工	6,492			
455	134	内原	1級	内原6-0002号線	2.9	1985	40	溝橋	内原町	R4	R9	II				点検				点検	設計	主部材:足場工等	コンクリート補修工	4,676		
10.2	美都里橋側道橋(下流側)	駅南	その他	駅南4号線	65	1995	30	鋼橋	中央	R5	R10	I								点検		点検(機械足場)	2,952	有		
11	円花橋	常澄	その他	常澄8-3646号線	75	1998	27	PC橋	百合が丘町	R5	R10	II								点検		点検(機械足場)	2,952	有		
29	表原橋	笠原	その他	笠原169号線	48.94	1999	26	PC橋	平須町	R4	R9	II				点検				点検	設計	点検(NEXCO), 設計	9,218			
31	権現山橋	上中妻	その他	上中妻16号線	46.04	1983	42	PC橋	開江町	R4	R9	II								点検	設計	点検(NEXCO), 設計	9,218			
33	山王上第二橋	国田	その他	国田123号線	43.54	1983	42	PC橋	田谷町	R4	R9	II								点検	設計	点検(NEXCO), 設計	9,218			
34	仲根第二橋	渡里	その他	渡里26号線	42.84	1983	42	PC橋	田野町	R5	R10	I				点検				点検		点検(NEXCO)	3,690			
35	台橋	渡里	その他	渡里220号線	43.19	1983	42	PC橋	開江町	R4	R9	II								点検	設計	点検(NEXCO), 設計	9,218			
37	工兵橋	飯富	幹線	幹線33号線(全隈・藤井線)	39.2	1981	44	鋼橋	飯富町	R5	R10	I								点検		点検(機械足場)	2,952			

※ 色付の健全度は、過年度点検後に補修が実施され、表記の健全度より状態が回復していることを示す。
 ※ 赤字表記の架設年は、過去の航空写真等の記録から推定した想定架設年を示す。

◎個別施設毎の修繕計画（4/20）

凡例： ←→ 対策を実施すべき時期を示す。

管理番号	橋梁名	場所	市道種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	橋梁の種類	所在地	最新点検年次	次回点検年次	橋毎の健全度	対策の内容・時期								対策内容(代表工程)	概算工事費(千円)	新技術の活用 の検討	集約化・ 撤去の 検討									
													R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)					R15 (2033)	R16 (2034)							
38	境川橋	国田	その他	国田98号線	36.9	1969	56	鋼橋	上河内町	R5	R10	II										点検				点検	設計	点検(機械足場), 設計	8,480				
41	とろんこ橋	飯富	その他	飯富34号線	33.75	2002	23	PC橋	藤井町	R5	R10	II																点検(機械足場)	2,952				
43	南原橋	国田	その他	国田124号線	34	1983	42	PC橋	上国井町	R5	R10	I																点検(NEXCO)	3,690				
44	古川橋	飯富	1級	飯富55号線	33.45	2002	23	PC橋	藤井町	R5	R10	II																点検(機械足場)	2,952				
50	猩猩橋	見川	その他	見川3号線	29.8	1992	33	PC橋	見川1丁目	R5	R10	II																点検(機械足場)	2,952				
52	舟付橋	駅南	その他	駅南6号線	27.62	1978	47	鋼橋	千波町	R5	R10	II																点検(機械足場)	2,952				
55	駅南出合橋	駅南	その他	自転車道1号線	23.4	1978	47	鋼橋	中央	R5	R10	I																点検	設計	点検(機械足場), 設計	8,480		
56	桜橋	内原	その他	内原8-0052号線	23.4	2002	23	PC橋	高田町	R5	R10	II																点検	設計	点検, 設計	6,144		
58	桜川団地橋	見川	その他	見川7号線	22.43	1969	56	鋼橋	見川5丁目	R5	R10	I																点検	設計	点検(機械足場), 設計	8,480		
60	新北川橋	飯富	幹線	幹線31号線(堀・田野・成沢線)	21	1977	48	PC橋	田野町	R5	R10	I																点検		点検(機械足場)	2,952		
61	小門橋	千波	その他	千波6号線	21	1978	47	鋼橋	千波町	R5	R10	I																点検		点検(機械足場)	2,952		
62	塩橋	千波	その他	千波54号線	21	1985	40	PC橋	笠原町	R5	R10	I																点検		点検(機械足場)	2,952		
64	東前橋	常澄	その他	常澄8-3614号線	20.5	1998	27	PC橋	東前町	R5	R10	II																点検		点検(機械足場)	2,952		
65	第二米沢橋	笠原	その他	笠原35号線	19.9	1986	39	PC橋	笠原町	R5	R10	I																点検		点検(機械足場)	2,952		
66	元石川橋	酒門	その他	酒門228号線	20.26	1995	30	PC橋	元石川町	R5	R10	II																点検		点検(機械足場)	2,952		
67	栄橋	河和田	その他	河和田1号線	18.9	1983	42	PC橋	河和田町	R5	R10	II																点検		点検	616		
68	水神橋	駅南	その他	駅南143号線	19	1986	39	PC橋	千波町	R5	R10	I																点検		点検(機械足場)	2,952		
69	沢渡橋	赤塚	その他	赤塚218号線	17.6	1984	41	PC橋	姫子1丁目	R5	R10	II																点検		点検	616		
71	田谷河原橋	国田	その他	国田97号線	17.6	2000	25	PC橋	上河内町	R5	R10	I																点検		点検(機械足場)	2,952		
73	第三米沢橋	笠原	その他	笠原3号線	17.44	1987	38	PC橋	笠原町	R5	R10	II																点検		点検	616		
74	千束橋	酒門	その他	酒門166号線	16.6	2003	22	PC橋	酒門町	R5	R10	II																点検	設計	点検(機械足場), 設計	8,480		
75	常磐橋	見川	その他	見川178号線	13.9	2005	20	PC橋	見川町	R4	R9	II				点検												点検		点検(機械足場)	2,952		
76	田野川橋	飯富	1級	飯富283号線	14.6	1980	45	PC橋	田野町	R5	R10	II																点検	設計	点検, 設計	3,076		
78	留の橋	柳河	その他	柳河89号線	14.6	1991	34	PC橋	青柳町	R4	R9	I				点検												点検		点検(機械足場)	2,952		
79	桜川橋	内原	その他	内原8-2245号線	14.7	1971	54	PC橋	有賀町	R4	R9	I				点検												点検		点検(機械足場)	2,952		
80	新中台橋	内原	その他	内原8-1002号線	14.8	1980	45	PC橋	鯉淵町	R4	R9	I				点検												点検		点検	616		
81	下田橋	飯富	その他	飯富153号線	14.4	1983	42	PC橋	田野町	R5	R10	II																点検	設計	点検, 設計	3,076		
82	20	上中妻	その他	上中妻216号線	14.1	1983	42	RC床版橋	大塚町	R5	R10	I																点検		点検	616		
83	洪井橋	上大野	幹線	幹線8号線(酒門・吉沼町線)	13.6	1979	46	PC橋	洪井町	R4	R9	I				点検												点検		点検	616		

※ 色付の健全度は、過年度点検後に補修が実施され、表記の健全度より状態が回復していることを示す。
 ※ 赤字表記の架設年は、過去の航空写真等の記録から推定した想定架設年を示す。

◎個別施設毎の修繕計画 (5/20)

凡例： ←→ 対策を実施すべき時期を示す。

管理番号	橋梁名	場所	市道種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	橋梁の種類	所在地	最新点検年次	次回点検年次	橋毎の健全度	対策の内容・時期								対策内容(代表工種)	概算工事費(千円)	新技術の活用 の検討	集約化・ 撤去の 検討		
													R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)					R15 (2033)	R16 (2034)
84	五平橋	内原	その他	内原8-0465号線	13.5	1997	28	PC橋	五平町	R4	R9	I			点検					点検			点検	616		
85	平成橋	内原	その他	内原8-0471号線	13.5	2000	25	PC橋	五平町	R4	R9	I			点検					点検			点検	616		
86	堤橋	渡里	その他	渡里164号線	13.4	2003	22	PC橋	堀町	R5	R10	I				点検				点検			点検	616		
87	新堤橋	渡里	その他	渡里73号線	13.35	1976	49	PC橋	堀町	R5	R10	I				点検				点検			点検	616		
88	13	常磐	その他	常磐289号線	12.7	1976	49	PC橋	石川1丁目	R5	R10	II				点検				点検	設計		点検, 設計	3,076		
89	三又橋	浜田	その他	浜田84号線	13.13	1992	33	PC橋	本町	R4	R9	I			点検					点検			点検	616		
90	上高橋	内原	その他	内原8-2076号線	13.1	1970	55	PC橋	有賀町	R4	R9	II			点検					点検			点検	616		
91	境橋	上大野	その他	上大野6号線	13	1962	63	PC橋	渋井町	R4	R9	II			点検					点検			点検	616		
92	9-1	駅南	幹線	幹線39号線(水戸駅南口線)	12.3	2005	20	溝橋	元吉田町	R4	R9	II			点検					点検	設計		点検(機械足場), 設計	5,412		
92.3	9-3	駅南	幹線	幹線39号線(水戸駅南口線)	12.3	2005	20	RC床版橋	元吉田町	R4	R9	II			点検					点検			点検(機械足場)	2,952		
93	道明橋	浜田	その他	浜田6号線	12.8	1991	34	PC橋	本町	R4	R9	I			点検					点検			点検	616		
94	湯漉木橋	河和田	2級	河和田153号線	12.5	1981	44	PC橋	金谷町	R5	R10	II				点検				点検			点検	616		
95	野田橋	渡里	その他	渡里97号線	12.25	1996	29	PC橋	堀町	R5	R10	II			点検					点検			点検	616		
96	岡田橋	赤塚	その他	赤塚396号線	11.94	1971	54	PC橋	姫子1丁目	R5	R10	I				点検				点検			点検(JR)	22,632		
97	0086	内原	その他	内原8-0293号線	11.85	1966	59	RC床版橋	五平町	R3	R8	II		点検					点検		設計		点検, 設計	3,076		有
99	昭和橋	内原	その他	内原8-0449号線	11.8	1966	59	PC橋	五平町	R4	R9	II			点検					点検			点検	616		
100	98	内原	その他	内原8-1145号線	11.5	1985	40	PC橋	鯉淵町	R4	R9	I			点検					点検			点検	616		
101	古屋川橋	内原	その他	内原8-1148号線	11.5	1985	40	PC橋	鯉淵町	R4	R9	I			点検					点検			点検	616		
102	97	内原	その他	内原8-1152号線	11.5	1985	40	PC橋	鯉淵町	R4	R9	II			点検					点検			点検	616		
103	101	内原	その他	内原8-1158号線	11.5	1985	40	PC橋	鯉淵町	R4	R9	II			点検					点検			点検	616		
104	100	内原	その他	内原8-1164号線	11.4	1985	40	PC橋	鯉淵町	R4	R9	I			点検					点検			点検	616		
105	15	内原	その他	内原8-2081号線	11.4	1985	40	PC橋	有賀町	R4	R9	I			点検					点検			点検	616		
106	水門橋	渡里	幹線	幹線26号線(赤塚駅北口線)	12.35	1993	32	溝橋	堀町	R5	R10	II	設計							点検			点検(機械足場), 設計	5,412		
107	7	山根	その他	山根72号線	11.02	1983	42	RC床版橋	谷津町	R5	R10	II			点検					点検			点検	616		
108	No. 17	酒門	その他	酒門226号線	10.9	1996	29	RC床版橋	元石川町	R4	R9	II			点検					点検			点検	616		
109	No. 24	酒門	その他	酒門254号線	10.87	1999	26	溝橋	酒門町	R4	R9	I			点検					点検			点検	616		
110	16	内原	その他	内原8-2080号線	10.8	1985	40	PC橋	有賀町	R4	R9	I			点検					点検			点検	616		
111	0099	内原	その他	内原8-1163号線	10.6	1985	40	RCT橋	鯉淵町	R3	R8	III		点検					点検				点検	616		
112	堀原橋	常磐	その他	常磐145号線	9.25	1991	34	溝橋	石川1丁目	R5	R10	II				点検				点検			点検	616		

※ 色付の健全度は、過年度点検後に補修が実施され、表記の健全度より状態が回復していることを示す。
 ※ 赤字表記の架設年は、過去の航空写真等の記録から推定した想定架設年を示す。

◎個別施設毎の修繕計画（6/20）

凡例： ←→ 対策を実施すべき時期を示す。

管理番号	橋梁名	場所	市道種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	橋梁の種類	所在地	最新点検年次	次回点検年次	橋毎の健全度	対策の内容・時期								対策内容(代表工種)	概算工事費(千円)	新技術の活用 の検討	集約化・ 撤去の 検討	
													R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)					R15 (2033)
113	水門橋	内原	その他	内原8-1158号線	10.5	2001	24	PC橋	鯉淵町	R4	R9	I			点検					点検		点検(機械足場)	2,952		
114	17	内原	その他	内原8-2101号線	10.5	1979	46	PC橋	有賀町	R4	R9	I			点検					点検		点検	616		
115	万歳橋	内原	その他	内原8-1145号線	10.4	1979	46	PC橋	鯉淵町	R4	R9	II			点検					点検		点検	616		
116	5	寿	その他	寿15号線	10.4	1982	43	PC橋	見川町	R4	R9	II			点検					点検		点検	616		
118	新橋水門	浜田	その他	浜田154号線	10.3	1978	47	溝橋	柳町	R4	R9	I			点検					点検		点検	616		
119	大山橋	見川	その他	見川300号線	13.3	2010	15	PC橋	見川町	R4	R9	I			点検					点検		点検(機械足場)	2,952		
122	第二境橋	国田	その他	国田5号線	9.9	1985	40	PC橋	上河内町	R4	R9	I			点検					点検		点検	616		
123	No.13	酒門	その他	酒門110号線	9.75	1984	41	RC床版橋	元石川町	R4	R9	I			点検					点検		点検	616		
124	大橋	内原	その他	内原8-0455号線	9.5	1981	44	PC橋	小林町	R4	R9	II			点検					点検		点検	616		
125	田谷橋-1	国田	その他	国田112号線	4.1	1982	43	溝橋	下国井町	R4	R9	II			点検					点検		点検	616		
125.2	田谷橋-2	国田	その他	国田112号線	4.1	1982	43	RC床版橋	下国井町	R4	R9	I			点検					点検		点検	616		
125.3	田谷橋-3	国田	その他	国田112号線	8.72	1982	43	RC床版橋	下国井町	R4	R9	I			点検					点検		点検	616		
125.4	田谷橋-4	国田	その他	国田112号線	4.1	1982	43	RC床版橋	下国井町	R4	R9	I			点検					点検		点検	616		
125.5	田谷橋-5	国田	その他	国田112号線	4.1	1982	43	RC床版橋	下国井町	R4	R9	II			点検					点検		点検	616		
126	桜橋 (車道部)	内原	その他	内原8-0053号線	7.8	1980	45	PC橋	有賀町	R4	R9	I			点検					点検		点検	616		
126.2	桜橋 (上流側歩道部)	内原	その他	内原8-0053号線	7.8	1986	39	溝橋	有賀町	R4	R9	I			点検					点検		点検	616		
126.3	桜橋 (下流側歩道部)	内原	その他	内原8-0053号線	7.8	1986	39	溝橋	有賀町	R4	R9	I			点検					点検		点検	616		
127	2	河和田	幹線	幹線37号線(河和田・飯島線)	3.59	1978	47	溝橋	河和田町	R4	R9	II			点検					点検	設計	点検,設計	3,076		
128	0123	常澄	その他	常澄8-2202号線	9	1976	49	PC橋	大場町	R4	R9	I			点検					点検		点検	616		
129	北川橋	飯富	その他	飯富145号線	9.39	1982	43	PC橋	成沢町	R6	R11	II								点検	点検	点検	616		
130	別当橋	飯富	その他	飯富120号線	8.45	1980	45	PC橋	田野町	R6	R11	II								点検	点検	点検	616		
131	遠下橋	渡里	幹線	幹線25号線(五中線)	8.45	1979	46	PC橋	石川1丁目	R5	R10	II								点検	点検	点検	616		
132	金谷橋	上中妻	その他	上中妻6号線	8.66	1959	66	RC床版橋	大塚町	R6	R11	II								点検	点検	点検	616		
133	0179	常澄	その他	常澄8-2187号線	5.21	1977	48	溝橋	秋成町	R4	R9	II			点検					点検		点検	616		
134	築地大橋	内原	その他	内原8-0109号線	8.3	1985	40	RCT橋	築地町	R3	R8	III			点検					点検		点検	616		
135	高水江橋	内原	その他	内原8-0116号線	8.4	1985	40	RCT橋	築地町	R3	R8	II			点検					点検	設計	点検,設計	3,076		
137	45	国田	その他	国田124号線	8.4	1983	42	RC床版橋	田谷町	R4	R9	I			点検					点検		点検	616		
138	NO.21	酒門	その他	酒門251号線	8.64	1999	26	PC橋	吉沢町	R6	R11	II								点検	点検	点検	616		
139	中丸橋	渡里	幹線	幹線27号線(河和田・開江線)	2.66	2022	3	溝橋	中丸町	R5	R10	I								点検	点検	点検	616		

※ 色付の健全度は、過年度点検後に補修が実施され、表記の健全度より状態が回復していることを示す。
 ※ 赤字表記の架設年は、過去の航空写真等の記録から推定した想定架設年を示す。

◎個別施設毎の修繕計画 (9/20)

凡例： ←→ 対策を実施すべき時期を示す。

管理番号	橋梁名	場所	市道種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	橋梁の種類	所在地	最新点検年次	次回点検年次	橋毎の健全度	対策の内容・時期								対策内容(代表工種)	概算工事費(千円)	新技術の活用 の検討	集約化・ 撤去の 検討		
													R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)					R15 (2033)	R16 (2034)
202	岡橋	山根	幹線	幹線33号線(全隈・藤井線)	8	1967	58	溝橋	全隈町	R4	R9	II			点検				点検			点検	616			
203	0060	内原	その他	内原8-0355号線	5.8	1985	40	溝橋	鯉淵町	R3	R8	II		点検			点検				設計	点検, 設計	3,076			
204	34	国田	その他	国田112号線	5.7	1983	42	RC床版橋	田谷町	R6	R11	II									点検	点検	616			
205	37	国田	その他	国田116号線	5.7	1983	42	RC床版橋	田谷町	R6	R11	II										点検	点検	616		
206	6	河和田	2級	河和田153号線	8.59	1983	42	RC床版橋	飯島町	R6	R11	II										点検	点検	616		
208	0052	常澄	その他	常澄8-0294号線	4.1	1990	35	溝橋	下大野町	R4	R9	I			点検				点検			点検	616			
209	0066昔田橋	常澄	その他	常澄8-0414号線	5.6	1985	40	溝橋	下大野町	R4	R9	II			点検				点検			点検	616			
210	0028	内原	その他	内原8-2207号線	5.6	1985	40	溝橋	杉崎町	R3	R8	II		点検			点検				設計	点検, 設計	3,076			
211	47	国田	その他	国田14号線	5.55	1976	49	溝橋	上国井町	R6	R11	II									点検	点検	616			
212	26	上中妻	その他	上中妻226号線	5.26	1983	42	RC床版橋	大塚町	R6	R11	II										点検	点検	616		
213	藤山橋	国田	その他	国田121号線	4.1	1983	42	溝橋	田谷町	R6	R11	II										点検	点検	616		
214	35	上大野	その他	上大野168号線	4.72	1977	48	溝橋	渋井町	R6	R11	II										点検	点検	616		
216	0048	内原	その他	内原8-0162号線	5.3	1985	40	RC床版橋	内原町	R3	R8	I		点検			点検					点検	616			
217	N0.12	飯富	その他	飯富148号線	5.3	1983	42	RC床版橋	飯富町	R6	R11	II										点検	点検	616		
218	N0.13	飯富	その他	飯富150号線	5.3	1983	42	RC床版橋	飯富町	R6	R11	II									点検・設計	点検, 設計	3,076			
219	0178	常澄	その他	常澄8-2188号線	5.18	1977	48	溝橋	秋成町	R4	R9	II			点検				点検			点検	616			
220	0164	常澄	その他	常澄8-2189号線	4.7	1977	48	溝橋	秋成町	R4	R9	II			点検				点検			点検	616			
221	0165	常澄	その他	常澄8-2190号線	4.7	1977	48	溝橋	下入野町	R4	R9	II			点検				点検			点検	616			
222	0055	内原	その他	内原8-0364号線	5.34	1985	40	RC床版橋	鯉淵町	R3	R8	I		点検			点検					点検	616			
224	0009	内原	その他	内原8-2034号線	5.32	1985	40	RC床版橋	牛伏町	R3	R8	I		点検			点検					点検	616			
225	柏淵橋	酒門	その他	酒門34号線	4.84	1976	49	RC床版橋	元石川町	R6	R11	II										点検	点検	616		
226	長峰下橋	山根	幹線	幹線33号線(全隈・藤井線)	5.3	1976	49	RC床版橋	成沢町	R4	R9	I			点検				点検			点検	616			
227	諏訪橋	国田	その他	国田2号線	4	1976	49	溝橋	上国井町	R6	R11	II										点検	点検	616		
228	おごそい橋	上大野	その他	上大野92号線	5.04	1953	72	RC床版橋	渋井町	R6	R11	I										点検	点検	616		
229	0059	内原	その他	内原8-0368号線	5.14	1985	40	RC床版橋	鯉淵町	R3	R8	II		点検			点検				設計	点検, 設計	3,076		有	
230	25橋本橋	柳河	その他	柳河138号線	5.1	1976	49	溝橋	上河内町	R6	R11	II										点検	点検	616		
231	上野橋	国田	その他	国田140号線	4.1	1976	49	溝橋	田谷町	R6	R11	II										点検	点検	616		
232	参宮橋	国田	その他	国田151号線	5	1976	49	RC床版橋	上国井町	R6	R11	II										点検	点検	616		
233	0029	常澄	その他	常澄8-0248号線	4.1	1987	38	溝橋	下大野町	R4	R9	II			点検				点検			点検	616			

※ 色付の健全度は、過年度点検後に補修が実施され、表記の健全度より状態が回復していることを示す。
 ※ 赤字表記の架設年は、過去の航空写真等の記録から推定した想定架設年を示す。

◎個別施設毎の修繕計画（10/20）

凡例： ←→ 対策を実施すべき時期を示す。

管理番号	橋梁名	場所	市道種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	橋梁の種類	所在地	最新点検年次	次回点検年次	橋毎の健全度	対策の内容・時期								対策内容(代表工種)	概算工事費(千円)	新技術の活用 の検討	集約化・撤去 の検討		
													R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)					R15 (2033)	R16 (2034)
234	42	国田	その他	国田124号線	11.18	1983	42	RC床版橋	田谷町	R4	R9	I			点検					点検			点検	616		
235	0027	常澄	その他	常澄8-0278号線	4.1	1988	37	溝橋	下大野町	R4	R9	I			点検					点検			点検	616		
236	0077	常澄	その他	常澄8-0351号線	4.9	1986	39	RC床版橋	塩崎町	R4	R9	II			点検				点検		設計	点検, 設計	3,076			
237	0135	常澄	その他	常澄8-2117号線	5	1989	36	溝橋	島田町	R4	R9	II			点検				点検			点検	616			
238	0067	内原	その他	内原8-0101号線	5.26	1985	40	溝橋	鯉淵町	R3	R8	II		点検				点検				点検	616			
239	0110	内原	その他	内原8-1080号線	5	1985	40	溝橋	鯉淵町	R3	R8	II		点検				点検				点検	616			
241	0132	常澄	その他	常澄8-2110号線	4.1	1989	36	溝橋	塩崎町	R4	R9	II			点検				点検			点検	616			
242	0121	内原	その他	内原8-0051号線	5.22	1985	40	溝橋	内原町	R3	R8	II		点検				点検		設計	点検, 設計	3,076				
243	ささら橋(0069)	常澄	1級	常澄6-0008号線	4.55	1988	37	溝橋	大串町	R4	R9	I			点検				点検			点検	616			
245	0057	内原	その他	内原8-3136号線	4.95	1985	40	RC床版橋	鯉淵町	R3	R8	I		点検				点検				点検	616			
246	上組橋	酒門	その他	酒門15号線	3.9	1976	49	溝橋	酒門町	R6	R11	I									点検	点検	616			
247	0083	常澄	その他	常澄8-0382号線	4.8	1986	39	RC床版橋	塩崎町	R4	R9	II			点検				点検		設計	点検, 設計	3,076			
248	0063	常澄	その他	常澄8-0391号線	4.8	1985	40	RC床版橋	小泉町	R4	R9	II			点検				点検		設計	点検, 設計	3,076			
249	0104	常澄	その他	常澄8-0584号線	4.8	1994	31	RC床版橋	川又町	R4	R9	II			点検				点検		設計	点検, 設計	3,076			
250	0087	常澄	その他	常澄8-3663号線	4.8	1994	31	RC床版橋	川又町	R4	R9	II			点検				点検		設計	点検, 設計	3,076			
251	0086	常澄	その他	常澄8-3661号線	2.32	1988	37	溝橋	小泉町	R4	R9	II			点検				点検			点検	616			
252	0085	常澄	その他	常澄8-3660号線	4.8	1988	37	RC床版橋	小泉町	R4	R9	II			点検				点検		設計	点検, 設計	3,076			
253	0141	常澄	その他	常澄8-2052号線	4.7	1988	37	溝橋	平戸町	R4	R9	I			点検				点検			点検	616			
254	0134	常澄	その他	常澄8-2143号線	4.12	1987	38	溝橋	島田町	R4	R9	II			点検				点検			点検	616			
255	0068	内原	その他	内原8-0105号線	4.8	1985	40	溝橋	鯉淵町	R3	R8	I		点検					点検			点検	616			
257	0073	内原	その他	内原8-0255号線	4.76	1999	26	RC床版橋	内原町	R3	R8	I		点検					点検			点検	616			
258	0075	内原	その他	内原8-0257号線	4.76	1985	40	RC床版橋	内原町	R3	R8	I		点検					点検			点検	616			
259	0077	内原	その他	内原8-0259号線	4.79	1985	40	RC床版橋	内原町	R3	R8	I		点検					点検			点検	616			
260	0072	内原	その他	内原8-0317号線	4.8	1985	40	RC床版橋	内原町	R3	R8	I		点検					点検			点検	616			
261	21	上中妻	その他	上中妻217号線	6.06	1983	42	RC床版橋	大塚町	R6	R11	II								点検・設計	点検, 設計	3,076				
262	8	河和田	その他	河和田155号線	7	1983	42	RC床版橋	飯島町	R6	R11	II									点検	点検	616			
263	0024	常澄	2級	常澄7-0051号線	4.64	1990	35	溝橋	下大野町	R4	R9	II			点検				点検			点検	616			
264	0078	常澄	2級	常澄7-0053号線	4.7	1988	37	RC床版橋	塩崎町	R4	R9	II			点検				点検		設計	点検, 設計	3,076			
265	0018	常澄	その他	常澄8-0152号線	4	1990	35	溝橋	下大野	R6	R11	II									点検	点検	616			

※ 色付の健全度は、過年度点検後に補修が実施され、表記の健全度より状態が回復していることを示す。
 ※ 赤字表記の架設年は、過去の航空写真等の記録から推定した想定架設年を示す。